Документ предоставлен КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2011 г. N 12-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 19.06.2012 N 342-пп, от 08.04.2014 N 186-пп,
от 16.09.2014 N 464-пп)

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Администрация Тверской области постановляет:

1. Утвердить Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (прилагается).

2. Министерству транспорта Тверской области обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области в соответствии с Порядком содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области.

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп)

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области утвердить порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, применяемый на территории соответствующего муниципального образования Тверской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области Отрощенко С.В.

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп, от 08.04.2014 N 186-пп)

Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно в срок 20 января года, следующего за отчетным.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
Д.В.ЗЕЛЕНИН

Приложение
к Постановлению
администрации Тверской области
от 1 февраля 2011 г. N 12-па

Порядок
содержания автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения Тверской области
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 19.06.2012 N 342-пп, от 08.04.2014 N 186-пп,
от 16.09.2014 N 464-пп)

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (далее - автомобильные дороги) в целях обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения по ним (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Министерство транспорта Тверской области планирует и координирует организацию работ по содержанию автомобильных дорог.

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп)

3. Государственное казенное учреждение Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" осуществляет организацию работ по содержанию автомобильных дорог в части подготовки конкурсной документации, заключения и исполнения государственных контрактов.

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп, от 08.04.2014 N 186-пп)

4. Исполнители работ по содержанию автомобильных дорог привлекаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 16.09.2014 N 464-пп)

5. Дорожные работы осуществляются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 08.04.2014 N 186-пп)

6. Исполнители работ по содержанию автомобильных дорог обязаны при производстве работ соблюдать требования к проведению основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (приложение 1 к Порядку), если иное не предусмотрено в пунктах 7, 8 настоящего Порядка.

7. В случае выполнения основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области исполнители работ обязаны соблюдать требования к проведению основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (приложение 1 к Порядку).

В случае производства работ по содержанию элементов автомобильных дорог 1 класса на участках, являющихся подъездами к административным центрам муниципальных районов Тверской области и городским округам Тверской области (5 километров от границы муниципального образования, в пределах территории Тверской области), а также являющихся въездами в Тверскую область с территорий соседних субъектов Российской Федерации (5 километров от границы Тверской области в сторону территории Тверской области), исполнители работ по содержанию автомобильных дорог обязаны соблюдать требования к содержанию элементов автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверской области 1 класса на участках, являющихся подъездами к административным центрам муниципальных районов Тверской области и городским округам Тверской области, а также являющихся въездами в Тверскую область с территорий соседних субъектов Российской Федерации (приложение 2 к Порядку). Если виды работ не предусмотрены в указанном приложении, исполнители работ по содержанию автомобильных дорог обязаны соблюдать требования к проведению основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (приложение 1 к настоящему Порядку).

8. В случае производства работ на автомобильных дорогах, переведенных на нормативный уровень содержания, исполнители работ по содержанию автомобильных дорог обязаны при производстве работ соблюдать требования к проведению основных дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, переведенных на нормативный уровень содержания (приложение 3 к Порядку); если виды работ не предусмотрены в указанном приложении, исполнители работ обязаны соблюдать требования к проведению основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (приложение 1 к Порядку).

9. Календарные даты для летнего и зимнего периода выполнения основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области на следующий год устанавливаются государственным казенным учреждением Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" ежегодно до 25 декабря текущего года. Исходя из фактических и прогнозируемых погодных условий, государственным казенным учреждением Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" может приниматься решение о сокращении либо о продлении сроков того или иного периода.

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп, от 08.04.2014 N 186-пп)

10. Контроль качества выполнения работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 N 338-па "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления, государственных учреждений Тверской области и организаций различных форм собственности при осуществлении контроля качества и полноты производства работ на стадиях проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области".

11. Организация работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

а) оценку технического состояния автомобильных дорог;

б) разработку проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с утвержденными проектами работ или сметными расчетами;

г) приемку работ по содержанию автомобильных дорог.

12. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог".

13. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности осуществляется формирование плана разработки проектов и (или) сметных расчетов.

14. План разработки проектов или сметных расчетов утверждается Министерством транспорта Тверской области.

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 342-пп)

15. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 08.04.2014 N 186-пп)

16. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов на их выполнение.

17. За нарушение Порядка исполнители работ по содержанию автомобильных дорог несут

административную ответственность, предусмотренную Законом Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО "Об административных правонарушениях".

Приложение 1
к Порядку содержания автомобильных
дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения
Тверской области

Требования к проведению основных дорожных работ
по содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Тверской области

N п/п	Требования к состоянию автомобильных дорог	Основные виды дорожных работ	Срок выполнения работ по классам <*>		
			1 класс	2 класс	3 класс
1. Летний период содержания					
а)	Покрытие проезжей части Покрытие на дорогах с усовершенствованным типом покрытия должно быть чистым, без посторонних предметов, без просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Горизонтальная разметка наносится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Автомобильные дороги с переходными типами дорожных одежд не должны	Очистка от пыли и грязи после зимнего периода	До 01.05	До 01.05	До 01.05
		Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий после зимнего периода	До 30.06	До 15.08	До 25.08
		Устранение локальных повреждений глубиной свыше 50 мм	7 суток с момента обнаружения	10 суток с момента обнаружения	10 суток с момента обнаружения
		Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии	До 30.06	До 15.08	До 25.08

	иметь келейности, выбоин, нарушений поперечного и продольного профиля	после зимнего периода			
		Устранение скользкости битума, вызванной выпотеванием битума	4 суток с момента обнаружения	6 суток с момента обнаружения	6 суток с момента обнаружения
		Нанесение горизонтальной разметки на дорогах с асфальтобетонным покрытием	До 20.06	До 20.06	-
		Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала	До 15.04 и два раза в случае необходимости в летний период	До 15.04, летом до 01.09, осенью до 30.10	До 15.04 на школьных маршрутах до 01.09 и 1 раз в случае необходимости
		Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером	Не менее 4 раз в течение летнего периода	Не менее 4 раз в течение летнего периода	Не менее 3 раз в течение летнего периода
б)	Земполотно и полоса отвода Обочины на автомобильных дорогах должны быть спланированы и не должны быть ниже уровня прилегающей кромки асфальтобетонного покрытия более, чем на 4 см. Возвышение обочины над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается. На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог, на железнодорожных переездах в зоне автобусных остановок и на кривых в плане должна быть обеспечена	Планировка обочин автогрейдером	1 раз до 15.05 и 4 раза в течение летнего периода	1 раз до 10.05 и 4 раза в течение летнего периода	Не менее 3 раз в течение летнего периода
		Досыпка обочин песчано-гравийной смесью в заниженных местах у "зависшей" кромки асфальтобетонного покрытия	Весной до 01.05, по мере необходимости устранение в течение трех суток	Весной до 01.05, по мере необходимости в течение пяти суток	Весной до 01.05, по мере необходимости в течение десяти суток
		Скашивание травы на обочинах	1 раз до 15.06 и 2 раза в течение летнего периода	1 раз до 20.06 и 1 раз до 01.09	1 раз до 20.06 и 1 раз до 01.09
		Расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев на	Весной до 01.05, в течение года по мере	Весной до 01.05, в течение года по мере	Весной до 01.05, в течение года по мере

	видимость в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*. Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов	участках с ограниченной видимостью	необходимости	необходимости	необходимости
		Уборка полосы отвода от мусорных свалок	Весной до 01.05, далее не менее 2 раз в течение летнего периода	Весной до 01.05, далее не менее 2 раз в течение летнего периода	Весной до 01.05, далее не менее 2 раз в течение летнего периода
		Засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосбросных лотков	В течение года по мере необходимости, в течение одних суток с момента обнаружения	В течение года по мере необходимости	В течение года по мере необходимости
в)	Искусственные и защитные дорожные сооружения Проезжая часть мостов и путепроводов, деформационные швы не должны иметь дефектов, влияющих на безопасность движения и сохранность сооружения. Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки у искусственных сооружений, водоотводные канавы должны быть в исправном состоянии и обеспечивать поверхностный водоотвод. Укрепление откосов у искусственных сооружений не должно иметь видимых разрушений	Устранение дефектов проезжей части мостов и путепроводов	Весной до 15.06 и в течение трех суток с момента обнаружения	Весной до 30.06 и в течение пяти суток с момента обнаружения	Весной до 05.07 и в течение семи суток с момента обнаружения
		Подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка	Март - апрель с учетом погодных условий	Март - апрель с учетом погодных условий	Март - апрель с учетом погодных условий
		Устранение дефектов водоотводных устройств	До 09.05 и по мере необходимости	До 09.05 и по мере необходимости	До 09.05 и по мере необходимости
		Засыпка размывов на укреплении водоотводных и водосбросных устройств у искусственных сооружений	В течение трех суток с момента обнаружения	В течение трех суток с момента обнаружения	В течение трех суток с момента обнаружения
г)	Элементы обустройства Автобусные остановки круглогодично	Очистка автобусных остановок от пыли, грязи и мусора	До 01.05, далее не менее раза в месяц	До 01.05, далее не менее раза в месяц	До 01.05, далее не менее раза в месяц
		Покраска павильонов после	До 08.05	До 08.05	До 08.05

	должны содержаться в чистоте и порядке, автопавильон не должен иметь дефектов, угрожающих жизни и здоровью пользователей, и должен отвечать требованию эстетического визуального восприятия, скамейка и урна должны выполнять свое функциональное предназначение. Дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, следов ржавчины, окрашенными, должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие видимость в темное время суток. Дорожные знаки, горизонтальная разметка должны соответствовать требованиям действующих стандартов, проектам организации дорожного движения, дислокациям и схемам, согласованным с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Тверской области. Освещение в темное время суток должно выполнять свои функции	зимнего содержания			
		Замена и выправка поврежденного барьерного ограждения	В течение десяти суток с момента обнаружения	В течение десяти суток с момента обнаружения	В течение десяти суток с момента обнаружения
		Покраска барьерного ограждения (кроме оцинкованного) после зимнего содержания	До 15.06	До 15.07	До 15.07
		Замена или восстановление поврежденных дорожных знаков	В течение трех суток с момента обнаружения	В течение трех суток с момента обнаружения	В течение трех суток с момента обнаружения
		Снятие временных дорожных знаков	В течение суток после окончания ремонта	В течение суток после окончания ремонта	В течение суток после окончания ремонта
2. Зимний период содержания					
а)	Покрытие проезжей части Покрытие автомобильных дорог с	Очистка дорог от снега	В течение 6 часов после окончания снегопада	В течение 10 часов после окончания снегопада	В течение 12 часов после окончания снегопада

	интенсивностью движения свыше 1000 автомобилей в сутки содержится в чистом виде, после снегопадов, гололеда очищается от снега и обрабатывается противогололедными материалами в установленное нормативными документами время. Допускается содержание автодорог с асфальтобетонным покрытием (интенсивностью менее 1000 автомобилей в сутки) и дорог с переходными типами покрытий под снежным накатом. Формирование снежного наката и обработка фрикционными противогололедными материалами производятся своевременно согласно действующим нормативным документам	Обработка дорог противогололедными материалами	В течение 6 часов с момента обнаружения зимней скользкости	В течение 10 часов с момента обнаружения зимней скользкости	В течение 10 часов на школьных маршрутах и 12 часов на остальных дорогах с момента обнаружения зимней скользкости
б)	Земполотно и полоса отвода Обочины на автодорогах должны своевременно очищаться от снега. Формирование снежных валов, как правило, осуществляется за пределами земполотна. Не допускается формирование снежных валов на съездах у железнодорожных переездов, автобусных остановках, на тротуарах и пешеходных дорожках, перед барьерными ограждениями. На снегозаносимых участках устанавливаются снегозадерживающие	Установка снегозадерживающих щитов и своевременная их перестановка	До 01.12 и в течение зимы	До 01.12 и в течение зимы	До 01.12 и в течение зимы
		Очистка обочин от снега и снежных отложений	В течение 10 часов после окончания снегопада	В течение 12 часов после окончания снегопада	В течение 12 часов на школьных маршрутах и 18 часов на остальных дорогах после окончания снегопада
		Уборка снежных валов	В случае необходимости в течение 10 часов с момента	В случае необходимости в течение 12 часов с момента	В случае необходимости в течение 18 часов с момента

	щиты. Указательные, сигнальные вехи устанавливаются над водопропускными трубами в начале барьерных и направляющих ограждающих устройств		обнаружения	обнаружения	обнаружения
		Установка указательных вех	До 01.12	До 01.12	До 01.12
в)	Искусственные и защитные дорожные сооружения Проезжая часть мостов, путепроводов своевременно очищается от снега и обрабатывается противогололедными материалами. Не допускается формирование снежных валов на мостах и путепроводах. Отверстия водопропускных труб на снегозаносимых участках закрывают деревянными щитами. На водопропускных трубах, подверженных образованию наледи, проводят мероприятия по обеспечению водотока. К началу весеннего паводка своевременно открываются отверстия водопропускных труб, прокапываются снежные траншеи	Уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей части мостов и путепроводов	В течение 6 часов с момента обнаружения	В течение 10 часов с момента обнаружения	В течение 12 часов с момента обнаружения
		Закрытие отверстий водопропускных труб на снегозаносимых участках	До 01.12	До 01.12	До 01.12
		Прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка	Март - апрель в зависимости от погодных условий	Март - апрель в зависимости от погодных условий	Март - апрель в зависимости от погодных условий
		Открытие отверстий водопропускных труб	До начала весеннего паводка	До начала весеннего паводка	До начала весеннего паводка
г)	Элементы обустройства Автобусные остановки, пешеходные дорожки и тротуары должны своевременно очищаться от снега и льда. Поверхность покрытия в случае необходимости обрабатывается противогололедными материалами. Формирование снежных валов ближе 5	Очистка автобусных остановок от снега и льда	В течение суток после окончания снегопада	В течение суток после окончания снегопада	В течение суток после окончания снегопада
		Очистка поверхности (символики) дорожных знаков от снега	По мере необходимости	По мере необходимости	По мере необходимости
		Уборка накопившегося снега у барьерного ограждения со	В течение суток с момента	В течение суток с момента	В течение суток с момента

	метров от пешеходного перехода и 20 метров от автобусной остановки не допускается. Дорожные знаки очищаются от снега своевременно. Не допускается формирование снежных валов у барьерных ограждающих устройств со стороны проезжей части. К началу весеннего паводка производится уборка снежных валов за ограждающими устройствами	стороны проезжей части	обнаружения	обнаружения	обнаружения
		Уборка снежных валов за пределы земполотна за ограждающими устройствами	До начала весеннего паводка и по мере необходимости	До начала весеннего паводка и по мере необходимости	До начала весеннего паводка и по мере необходимости

<*> Примечание: Сроки регламентированы Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденным Постановлением Госстстандарта Российской Федерации, отраслевым дорожным методическим документом "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", принятым и введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис, требованиями государственных контрактов.

Приложение 2
к Порядку содержания автомобильных
дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения
Тверской области

Требования к содержанию элементов автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверской области 1 класса на участках, являющихся подъездами к административным центрам муниципальных районов Тверской области и городским округам Тверской области, а также являющихся въездами

в Тверскую область с территорий соседних субъектов
Российской Федерации

Наименование требования	В летний период		В зимний период	
	вид работ	срок выполнения	вид работ	срок выполнения
Покрытие проезжей части				
Покрытие на автомобильных дорогах с усовершенствованным типом покрытия должно быть чистым, без пыли и песчано-соляных отложений, без просадок, выбоин и трещин с нанесенной дорожной разметкой, хорошо различимой в любое время суток. Покрытие на автомобильных дорогах переходного типа должно быть ровным, без ям и колейности. Проезжая часть автомобильной дороги должна содержаться в чистом виде, после снегопадов своевременно очищаться от снега и обрабатываться противогололедными материалами	Очистка от пыли и грязи после зимнего периода	До 01.05	Очистка покрытия от снега	В течение 4 часов после окончания снегопада
	Ямочный ремонт покрытия после зимнего периода	До 09.05	Очистка покрытий съездов от снега	В течение 4 часов после окончания снегопада
	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии после зимнего периода	До 09.05	Обработка покрытий противогололедными материалами против зимней скользкости	В течение 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости
	Разметка покрытий	До 20.05		
	Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала	1 раз до 15.04, 1 раз до 30.10 и 1 раз в течение летнего сезона по мере необходимости		
	Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером	1 раз до 01.05, 1 раз до 30.10 и 7 раз в течение летнего сезона по мере необходимости		

Земляное полотно и полоса отвода				
Обочины на автодорогах должны быть спланированы и не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4 см (для грунтовых обочин более чем на 5 см). Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий участникам движения. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов. Обочины на автодорогах должны своевременно очищаться после снегопадов	Планировка обочин автогрейдером	1 раз до 15.05 и 4 раза в течение летнего периода по мере необходимости	Очистка обочин от снега и снежных наносов	В течение 4 часов после окончания снегопада
	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью на участках с заниженными обочинами	1 раз до 01.05 и 1 раз до 01.10	Уборка снежных валов	В течение суток с момента обнаружения
	Скашивание травы	1 раз до 15.06 и 3 раза в течение летнего периода	Установка снегозадерживающих щитов и своевременная их перестановка	До 01.12 и в течение зимы
	Расчистка полосы отвода от кустарников и мелколесья	В течение года по мере необходимости		
	Уборка полосы отвода от мусорных свалок	До 01.05 и далее в течение суток с момента обнаружения		
	Засыпка промоин и ям на откосах земляного полотна и обочинах	В течение летнего периода по мере необходимости		
Искусственные сооружения и водоотвод				
Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки, водоотводные канавы должны быть очищены и	Очистка отверстий труб от грязи и наносов	1 раз до 01.05, 2 раза в течение летнего периода и 1 раз до	Закрытие отверстий водопропускных труб	До 01.12

выполнять свое функциональное предназначение. Укрепление на водопропускных трубах не должно иметь видимых разрушений и деформаций и должно быть окрашено		01.10		
	Прочистка водоотводных и водосбросных лотков после зимнего периода	До 01.05	Установка указательных вех	До 01.12
	Ликвидация размывов на укреплении водоотводных и водосбросных искусственных сооружениях	В течение трех суток с момента обнаружения		
	Прочистка водоотводных канав	До 01.06 и по мере необходимости		
Обстановка пути				
Автобусные остановки круглогодично должны содержаться в чистоте и порядке, автопавильон не должен иметь дефектов, угрожающих жизни и здоровью пользователей, и должен отвечать требованию эстетического визуального восприятия, скамейка и урна должны выполнять свое функциональное предназначение. Дорожные знаки, предупреждающие и направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, затрудняющих их восприятие, окрашенными, должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие видимость в темное время суток. Замену или восстановление поврежденных	Очистка автобусных остановок от пыли и мусора	До 01.05, далее 1 раз в месяц	Очистка автобусной остановки от снега и льда	В течение суток после окончания снегопада
	Покраска павильонов после зимнего периода	До 01.05	Очистка дорожных знаков от снега	По мере необходимости
	Обновление дорожных знаков после зимнего периода	До 01.05	Установка указательных вех	До 01.12
	Покраска барьерных ограждений (кроме оцинкованных) после зимнего периода	До 01.05	Очистка барьерного ограждения от снега и грязи	По мере необходимости
	Замена поврежденных дорожных знаков	3 суток с момента обнаружения	Уборка снежных валов перед ограждениями со	В течение суток после окончания снегопада

дорожных знаков следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения. Поврежденные элементы ограждений и сигнальных столбиков подлежат замене в течение 5 суток. Освещение в темное время суток должно гореть постоянно			стороны проезжей части	
	Замена или выправка поврежденного барьерного ограждения	10 суток с момента обнаружения		
	Содержание наружного освещения	Ежедневно		

Приложение 3
к Порядку содержания автомобильных
дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения
Тверской области

Требования к проведению основных дорожных работ
на автомобильных дорогах общего пользования регионального
и межмуниципального значения Тверской области, переведенных
на нормативный уровень содержания

Наименование требования	В летний период		В зимний период	
	основные виды дорожных работ	срок выполнения	основные виды дорожных работ	срок выполнения
1. Покрытие проезжей части				
Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений,	Устранение повреждений и дефектов покрытий по	До одних суток с момента	Устранение повреждений и дефектов покрытий по	До одних суток с момента

затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине 60 см и глубине 5 см. Проезжая часть автодороги в зимний период содержится в чистом от снега и льда состоянии. Обязательное соблюдение требований действующих нормативных документов (ГОСТ Р50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения и др.)	размерам, превышающим допустимые по государственному стандарту ГОСТ Р 50597-93	обнаружения	размерам, превышающим допустимые по ГОСТ Р 50597-93	обнаружения
	Ликвидация повреждений и дефектов покрытий, размеры которых не превышают допустимые по ГОСТ Р 50597-93	До пяти суток с момента обнаружения	Ликвидация зимней скользкости и очистка от снега покрытий, включая съезды и переходно-скоростные полосы	От 4 до 6 часов с момента обнаружения
	Нанесение горизонтальной разметки	30.05		
	Устранение скользкости покрытия, вызванной выпотеванием битума	До четырех суток с момента обнаружения		
	Очистка покрытий, включая переходно-скоростные полосы, съезды, остановки автобусов от загрязнений	До пяти суток с момента обнаружения		
	Повышение шероховатости покрытий	До пятнадцати суток с момента обнаружения		
2. Земляное полотно и полоса отвода				
Обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 40 см. Возвышение обочины (разделительной	Обеспечение проектных параметров поперечных уклонов обочин	Постоянно	Очистка обочин от снежных валов (за исключением мест, где их наличие не допустимо)	До одних суток после окончания снегопада или метели
	Устранение возникших	5 суток с момента	Очистка обочин от снега на	8 часов после

полосы) проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается. На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог, на железнодорожных переездах, в зоне автобусных остановок и на кривых в плане должна быть обеспечена видимость в соответствии с требованиями Строительных норм и правил "Автомобильные дороги" СНиП 2.05.02-85*, утвержденных Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17.12.1985 N 233 (далее - СНиП 2.05.02-85*). Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов. Обочины на автомобильных дорогах должны своевременно очищаться от снега. Формирование снежных валов, как правило, осуществляется за пределами земляного полотна. Не допускается формирование снежных валов на съездах у железнодорожных переездов, автобусных остановках, на тротуарах и пешеходных дорожках, перед барьерными ограждениями. На снегозаносимых участках устанавливаются снегозадерживающие щиты. Указательные, сигнальные вехи устанавливаются над водопропускными трубами в начале барьерных и направляющих ограждающих устройств	дефектов обочин, включая уборку мусора	обнаружения	минимально допустимую ширину	окончания снегопада или метели
	Окашивание травы на обочинах (за исключением мест, расположенных за барьерным ограждением), при этом высота травы не должна превышать	5 см на обочинах и 20 см за барьерным ограждением	Очистка обочин от снега с соблюдением требований (максимально допустимая толщина слоя рыхлого снега, во время снегопада или метели на обочинах)	Не более 30 мм
	Расчистка полосы отвода от деревьев и кустарника	10 суток с момента обнаружения	Расчистка полосы отвода от деревьев и кустарника	10 суток с момента обнаружения
	Устранение дефектов покрытия на съездах	7 суток с момента обнаружения	Очистка покрытия съездов от снега	6 часов после окончания снегопада или метели
	Ликвидация неорганизованных (дикие) съездов	5 суток с момента обнаружения		
	Уборка земляного полотна и полосы отвода от мусора и постоянных предметов	5 суток с момента обнаружения		
	Приведение в порядок лесных снегозадерживающих посадок вдоль автодороги. Уборка сухостоя	10 суток с момента обнаружения		
	Устранение дефектов на прикромочных и	7 суток с момента обнаружения		

	водосбросных лотках			
3. Искусственные и защитные дорожные сооружения				
Проезжая часть мостов и путепроводов, деформационные швы не должны иметь дефектов, влияющих на безопасность движения и сохранность сооружения. Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки у искусственных сооружений, водоотводные канавы должны быть в исправном состоянии и обеспечивать поверхностный водоотвод. Укрепление откосов у искусственных сооружений не должно иметь видимых разрушений. Конусы откосов насыпи, подмостовое пространство очищены от мусора, посторонних предметов, травы, деревьев, кустарника. Проезжая часть мостов, путепроводов своевременно очищается от снега и обрабатывается противогололедными материалами. Не допускается формирование снежных валов на мостах и путепроводах. Отверстия водопропускных труб на снегозаносимых участках закрывают деревянными щитами. На водопропускных трубах, подверженных образованию наледи, проводят мероприятия по обеспечению водотока. К началу весеннего паводка своевременно открываются отверстия водопропускных труб, прокапываются снежные траншеи	Очистка проезжей части мостов и путепроводов, включая водоотводные устройства, от грязи и мусора	Одни сутки с момента обнаружения	Установка указательных вех	До 01.12
	Устранение дефектов перил, ограждений, конусов, подмостового пространства	5 суток с момента обнаружения	Уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей части мостов и путепроводов	От 4 до 6 часов согласно ГОСТ Р 50597-93
	Устранение застоя воды у водопропускных труб	5 суток с момента обнаружения	Закрытие отверстий труб на снегозаносимых участках	До 01.12
	Устранение разрушений укреплений земляного полотна у труб, включая съезды	7 суток с момента обнаружения	Прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка	Март - апрель, в зависимости от погодных условий
	Устранение дефектов труб и оголовков, включая швы	7 суток с момента обнаружения	Открытие отверстий труб	До начала весеннего паводка
4. Элементы обустройства				

Автобусные остановки круглогодично должны содержаться в чистоте и порядке, автопавильон не должен иметь дефектов, угрожающих жизни и здоровью пользователей, и должен отвечать требованию эстетического визуального восприятия, скамейка и урна должны выполнять свое функциональное предназначение. Дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, следов ржавчины, окрашенными, должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие видимость в темное время суток. Дорожные знаки, горизонтальная разметка должны соответствовать требованиям действующих стандартов, проектам организации дорожного движения, дислокациям и схемам, согласованным с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Тверской области. Освещение в темное время суток должно выполнять свои функции. Автобусные остановки, пешеходные дорожки и тротуары должны своевременно очищаться от снега и льда. Поверхность покрытия в случае необходимости обрабатывается противогололедными материалами. Формирование снежных валов ближе 5 метров от пешеходного перехода и 20	Очистка от грязи, мусора, посторонних предметов территории автобусных остановок	Одни сутки с момента обнаружения	Очистка от снега территории автобусных остановок	4 - 6 часов по ГОСТ Р 50597-93 после окончания снегопада
	Замена поврежденных бортовых камней на автобусных остановках	7 суток с момента обнаружения	Очистка автобусных остановок от снега при соблюдении нормативных требований во время снегопада (толщина рыхлого снега на автобусных остановках)	До 30 мм во время снегопада
	Обеспечение требований к автобусным остановкам (скамейки, урны должны быть исправны, окрашены и отремонтированы)	До 08.05 и не более 5 суток с момента обнаружения	Обеспечение видимости знаков в светлое время суток, после снегопада, метели	150 м
	Замена и восстановление дорожных знаков	1 - 3 суток согласно ГОСТ Р 50597-93 с момента обнаружения	Уборка снежных валов перед ограждениями со стороны проезжей части	Одни сутки с момента обнаружения
	Очистка стоек и постаментов дорожных знаков от грязи, ржавчины и их окраска	До 08.05 и не более 5 суток с момента обнаружения в летний период	Уборка от снега площадок для стоянки автотранспорта с соблюдением требований норматива во время снегопада, метели, толщина снежного покрова	До 50 мм
	Снятие временных дорожных знаков	Не более одних суток после окончания	Уборка снега на площадках отдыха после снегопада	Одни сутки после окончания снегопада

метров от автобусной остановки не допускается. Дорожные знаки очищаются от снега своевременно. Не допускается формирование снежных валов у барьерных ограждающих устройств со стороны проезжей части. К началу весеннего паводка производится уборка снежных валов за ограждениями		ремонта		